

Главный инженер
АО «Воронежсинтезкаучук»
_____ С.В. Новиков
«_____» _____ 2020 г.

СКи 4435 Инструкция № 45

о мерах безопасности при работе или нахождении в зоне действия подъёмных сооружений (кранов) и вблизи них лиц, не связанных с обслуживанием кранов

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая инструкция разработана на основании Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения». Подъёмные сооружения являются объектами повышенной опасности. Данными Правилами установлено, что к обслуживанию их допускается только обученный и аттестованный персонал, имеющий необходимые знания и навыки: крановщики, стропальщики, а также слесари и электромонтеры по кранам. Допуск их к работе должен оформляться распоряжением по производству, после выдачи им на руки удостоверения об аттестации.

1.2. Чтобы обеспечить исправное техническое состояние подъёмных сооружений (ПС) и безопасные условия их работы, приказом по АО «Воронежсинтезкаучук» назначается лицо, ответственное за содержание подъёмных сооружений в исправном состоянии. Кроме того, в каждом производстве или на другом участке работ подъёмных сооружений должно быть в каждой смене назначено распоряжением по производству, лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами, из числа инженерно-технических работников.

1.3. На месте производства работ по перемещению грузов, а также на подъёмных сооружениях не допускается нахождение других работников, кроме обслуживающего персонала и ответственных лиц.

2. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Чтобы не подвергать себя угрозе травматизма, технологические и другие рабочие, а также инженерно-технические работники, не связанные с обслуживанием подъёмных сооружений, должны при работе или нахождении по производственной необходимости в зоне действия кранов или вблизи их строго соблюдать следующие основные меры безопасности:

2.1.1 Не управлять подъёмными сооружениями (кранами), не производить строповку и зацепку грузов, кто бы ни предлагал это делать, до прохождения специального обучения, получения соответствующего удостоверения и допуска к этим работам по письменному распоряжению руководителя подразделения.

2.1.2. Не входить в зону действия и к работающему подъёмному сооружению (крану).

2.1.3. Быть внимательным к подаваемым крановщиком звуковым сигналам, предупреждающим о подъеме, опускании или перемещении грузов. Отходить от груза на безопасное расстояние самому и предупредить окружающих.

2.1.4. Выполнять указания крановщика и стропальщика, перемещающих груз.

2.1.5. Не находиться и не ходить по подкрановым путям козловых кранов, не переходить их, т.к. это опасно для жизни.

2.1.6. Не входить на работающее подъёмное сооружение (кран) и не сходить с него во время его передвижения и работы.

Разработал С.И. Глуховцев	Выпуск № 5 Введение в действие	Изменение №	Экз. № 1	Стр. 1 из 2
Дата 01.12.2020г.	Дата	Дата		

2.1.7. Не находиться под поднимаемым, опускаемым и перемещаемым подъёмным сооружением (краном) грузом, а также под стрелой передвижных кранов. Не допускать перемещения грузов над рабочим местом станочников, монтажников и др.

2.1.8. При подъеме груза, установленного вблизи стены, колонны, штабеля, железнодорожного вагона, станка или другого оборудования, а также при опускании груза, не находиться между грузом и указанными частями здания или оборудования.

2.1.9. Не находиться рядом с платформой автомобильных, железнодорожных, пневмоколесных, гусеничных и башенных кранов, а также не входить на неповоротную их часть, во избежание зажатия между поворотной и неповоротной частями крана.

2.1.10. При погрузке и разгрузке автомашин, железнодорожных платформ, полувагонов не находиться на них или в кабине и кузове автомашины.

2.1.11. Подъёмные сооружения (мостовые, козловые, башенные и большинство стреловых самоходных кранов) имеют электрооборудование, поэтому необходима информация: «Будь осторожен - можно попасть под напряжение!».

2.1.12. Не производить работы и не находиться под подъёмными сооружениями, на которых производится ремонт, не находиться в зоне монтажа и демонтажа подъёмного сооружения.

2.1.13. Не производить слесарные, малярные и другие работы на поднятом подъёмным сооружением (кране) грузе. При работе или нахождении по производственной необходимости в зоне действия подъёмных сооружений или вблизи них, быть внимательным, соблюдать и требовать соблюдения от других правил безопасности.

Этот документ подписан электронной подписью

ФИО	Новиков Сергей Валерьевич
Должность	Главный инженер
Номер сертификата	025CA9B0000DAC78AE 4ABD082F7FA3C6B3
Дата действия подписи	04.08.2020 - 04.08.2021
Организация	АО "ВОРОНЕЖСИНТЕЗКА УЧУК"